

**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА НА ИСКОПУ И ЗАШТИТИ ТЕМЕЉНЕ ЈАМЕ
ПРВА ФАЗА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ ПИЈАЦЕ ЗЕЛЕНИ ВЕНАЦ**

поз.	ОПИС РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена		укупне цене		свега цена
				рад	материјал	рад	материјал	
	<p align="center">ОПШТИ ОПИСИ</p> <p>ОПШТА НАПОМЕНА</p> <p>Датом ценом у овом предмеру и предрачуну обухваћен је сав рад, првокласан материјал, одпадак, амортизација, ситни помоћни материјал, алат, спољни и унутрашњи транспорт, покретне и непокретне скеле, целокупна оплата, подупирачи, зарада, и трошкови за све врсте грађевинских радова.</p> <p>Сва штета коју извођач било којих радова направи у току рада, себи или другом извођачу сносиће починилац штете.</p> <p>Обрачун радова вршиће се према просечним нормама у грађевинарству, осим оних где је изричито наглашен другачији начин обрачуна уз односну ставку. У цену урачунати и све посебне услове рада, јер се за повећање нормалних вредности наће плаћати никаква доплата.</p> <p>Накнада за грађевинске радове који прате занатске радове (канализација, водовод и др.) обрачунаваће се по уговореним ценама, овог предрачуна, пошто се више јединичне цене не могу признавати.</p> <p>За решавање евентуално насталих проблема, извођач је дужан да предходно консултује и прибави сагласност надзорног органа па тек онда приступи послу.</p> <p>Одвоз шута и отпадака неће се посебно плаћати. Накнадни радови који би били резултат одступања од програма рада предвиђеног пројектом и овим предрачуном, а искрсну у току грађења износ плаћања у плусу или минусу мора се унапред прецизирати, уз споразум обе уговорене стране.</p>							

**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА НА ИСКОПУ И ЗАШТИТИ ТЕМЕЉНЕ ЈАМЕ
ПРВА ФАЗА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ ПИЈАЦЕ ЗЕЛЕНИ ВЕНАЦ**

поз.	ОПИС РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена		укупне цене		свега цена
				рад	материјал	рад	материјал	
	<p>Накнадни, а нуђени радови који нису сагледани овим предрачуном, а увек су могући, исплаћиваће се из оквирне процентуалне суме, која се предвиђа у висини од 3% од вредности предвиђених радова.</p> <p>Општи описи дати су испред сваке групе радова, и не долазе у колизију са посебним описом датим уз сваку појединачну позицију. У случају да има неких супротности између та два описа одлучујући је онај који је дат уз посебну позицију.</p> <p>Уколико извођач наиђе на неправилности било у пројекту било у материјалу, дужан је да о томе обавести надзорног органа на време. Уколико се предлаже нека измена у начину постављања, примена или промена материјала мора се тражити сагласност пројектанта.</p> <p align="center">ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ</p> <p>НАПОМЕНА: Количине за ограду пијаце Зелени венац узете из пројекта реконструкције ограде</p>							
I	РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА							
1.	<p>Демонтажа металних капија. Све капије демонтирати, утоварити у камион, одвести на место које одреди надзорни орган. Истоварити сложити извршити заштиту и исте предати инвеститору или управи пијаце. Обрачун по м¹</p> <p>а/ капије према Ломиној улици. =3,50+3,80+4,60</p>	м ¹	11.90					
	<p>б/ капије према Каменичкој улици. =4,10+4,10+3,80+4,40</p>	м ¹	16.40					
	в/ капије према улици Народног Фронта.							

**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА НА ИСКОПУ И ЗАШТИТИ ТЕМЕЉНЕ ЈАМЕ
ПРВА ФАЗА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ ПИЈАЦЕ ЗЕЛЕНИ ВЕНАЦ**

поз.	ОПИС РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена		укупне цене		свега цена
				рад	материјал	рад	материјал	
2.	=2,20+2,20	м ¹	4.40					
	Демонтажа металних делова ограде. Све металне делове ограде демонтирати, утоварити у камион, одвести на место које одреди надзорни орган. Истоварити сложити и извршити заштиту и исте предати инвеститору или управи пијаце. Обрачун по м ¹ а/ ограда према Ломиној улици. =5,70+5,40+3,50+3,45+4,10+4,35+2,75+5,90+6,40*4 +5,50+4,60	м ¹	70.85					
	б/ ограда према Каменичкој улици. =4,80+4,50+3,80+4,75+4,90+2,25+5,75+5,70+7,15*2	м ¹	50.75					
	в/ ограда према улици Народног Фронта. =7,0*3+7,60+6,60*2+4,10*2+100,00	м ¹	150.00					
	г/ ограда према Југ Богдановој улици. =19,00+12,00+8,15+3,25+5,35+15,35+3,20	м ¹	66.30					
3.	д/ ограда на степеништу.	м ¹	6.00					
	Рушење стубова од пуне опеке са завршном обрадом од вештачког камена и покривном армиранобетонском капом. Све пружити сав шут очистити, утоварити у камион одвести на градску депонију, истоварити и грубо испланирати. Обрачун по м ³ а/ стубови према улици Народног Фронта. =0,78*1,06*1,65*2+0,78*1,06*1,10+0,78*1,06*1,20*2 + 0,78*1,06*1,13+0,78*1,06*(1,30+1,38+1,30+1,15 +1,15 +1,06+1,26)+0,30*0,40*1,08	м ³	13.80					

**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА НА ИСКОПУ И ЗАШТИТИ ТЕМЕЉНЕ ЈАМЕ
ПРВА ФАЗА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ ПИЈАЦЕ ЗЕЛЕНИ ВЕНАЦ**

поз.	ОПИС РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена		укупне цене		свега цена
				рад	материјал	рад	материјал	
3.	б/ стубови према Ломиној улици. =0,40*0,78*(1,37+0,90+0,59+0,83+0,68+0,60+0,60 +0,63+0,56+0,70+1,08+0,81+0,75+0,78+0,75+0,75 +0,87 +0,78+1,00+0,54)+0,60*0,30*(0,83+0,68) +0,40*1,90*0,76	м ³	5.71					
	в/ стубови према Каменичкој улици. =0,40*0,50*0,56+0,40*1,00*0,80+0,40*0,80*(0,77+1,01 +0,74+0,77+0,77)+0,40*0,82*0,93+0,40*0,84*1,00 +0,40*0,83*0,97+0,40*1,10*1,10	м ³	3.18					
	г/ стубови према Југ Богдановој улици. =0,78*0,30*1,35+0,40*0,50*1,05	м ³	0.53					
	Рушење - лупање постојећих потпорних зидова од пуне опеке са завршном обрадом од вештачког камена као и бетонског платоа пијаце са свим приступним степеништима од бетона. Све порушити - полуоати у мање комаде, сав шут очистити, утоварити у камион одвести на градску депонију, истоварити и грубо испланирати. Дебљина потпорног дела оградe и потпорног зида од опеке д=40цм, а дебљина плоче платоа д=30цм. Пре рушење платоа извршити демонтажу (склањање) свих металних сливника и исте предати пијачној управи. Обрачун по м ² плато са парапетним и потпорним зидовима =2341,62+2303,09	м ²	4,644.71					
	бетонска степеништа са зиданом оградом од опеке. =50,32+23,83+137,77+49,94+24,23+6,89	м ²	292.98					

**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА НА ИСКОПУ И ЗАШТИТИ ТЕМЕЉНЕ ЈАМЕ
ПРВА ФАЗА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ ПИЈАЦЕ ЗЕЛЕНИ ВЕНАЦ**

поз.	ОПИС РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена		укупне цене		свега цена
				рад	материјал	рад	материјал	
4.	<p>Рушење потпорних зидова шарпе уз тротоар од пуне опеке са завршном обрадом од вештачког камена. Све прушити сав шут очистити, утоварити у камион одвести на градску депонију, истоварити и грубо испланирати.</p> <p>Обрачун по м¹ =14,60+33,60+28,45+7,10+15,80</p>	м ¹	99.55					
5.	<p>Рушење постојећих чесми од пуне опеке са завршном обрадом од вештачког камена и покривном армиранобетонском капом. Пре рушења искључити воду. Чесме прушити сав шут очистити, утоварити у камион одвести на градску депонију, истоварити и грубо испланирати.</p> <p>Обрачун по комаду</p>	ком.	4					
I	РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА - укупно							
II	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ							
	<p>Општи опис</p> <p>Пре почетка земљаних радова, извођач је дужан, да земљиште на коме се поставља објекат, очистити од корова, дрвећа, шибља и сл. а затим да у присуству надзорног органа обележи објекат. Затим је потребно записнички констатовати тачке и уздужне профиле. Ови почетни подаци, констатују се у грађевинском дневнику, а количине се уписују у грађевинску књигу, и на бази података из грађевинске књиге и грђевинског дневника, врши се тачан обрачун земљаних радова. Сви ови радови урачунати су у цену из предрачунске (уговорене) вредности и неће се посебно признавати.</p>							

**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА НА ИСКОПУ И ЗАШТИТИ ТЕМЕЉНЕ ЈАМЕ
ПРВА ФАЗА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ ПИЈАЦЕ ЗЕЛЕНИ ВЕНАЦ**

поз.	ОПИС РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена		укупне цене		свега цена
				рад	материјал	рад	материјал	
	<p>Ископ земље обухвата спољне ивице стопа темеља, и не сме бити већи од истих. Ископање и насипање се ради по пројекту. Ископ за стопе мора бити правилан, са потпуно вертикалним странама и потпуно хоризонталним дном темељне јаме. Ископ за стопе темеља извршити непосредно пред бетонирање темља, да се дно не би услед киша или сунца расквасило, односно просушило.</p> <p>Категорија земље утврђује се односно потврђује констатовањем у грађевинском дневнику.</p> <p>У случају, када је рађен Геотехнички елаборат, извођач је дужан да поступи у свему по Геотехничком елаборату.</p> <p>Осигурање, разупирање бочних страна ископа, као и осигурање суседних објеката,, врши се према природи земљишта, односно положају суседних објеката, а сав рад на осигурањима предвидети у цену коштања ископа, и неће се посебно плаћати.</p> <p>Сваку штету насталу сопственом кривицом, услед нестручног, неблаговременог, несолидног рада, не подупирањем угрожених делова, или из било каквих других разлога, извођача је дужан да сам сноси све трошкове настале штете.</p> <p>Ископ веће дубине од оне која је пројектом предвиђено није дозвољен. Ако кривицом извођача радова, ипак, до тога дође, извођач је дужан да својим материјалом и радом изравна дно темељне јаме до пројектоване коте, и то неармираним бетоном.</p> <p>Ископану земљу употребити једним делом за планирање око зграде, а остатак (хумус) однети на место где је предвиђен заштитни-зелени појас по пројекту комплекса, а што ће одредити надзорни орган. Ископана земља, уколико не задовољава услве из Геотехничког елабората не сме се употребити за насипање испод под објекта.</p>							

**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА НА ИСКОПУ И ЗАШТИТИ ТЕМЕЉНЕ ЈАМЕ
ПРВА ФАЗА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ ПИЈАЦЕ ЗЕЛЕНИ ВЕНАЦ**

поз.	ОПИС РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена		укупне цене		свега цена
				рад	материјал	рад	материјал	
	<p>Црпљење подземне воде, као и рад под водом, обухватиће се посебним позицијама и платити. Међутим, црпљење атмосферске воде не плаћа се посебно, већ је то ствар извођача. Ако је код рада у води доток мали, црпљење се врши ручно, судовима или ручним пумпама. Код већих дотока црпљење се врши моторним пумпама. Уколико је доток нарочито велик и захтева употребу посебних пумпи, што повећава трошкове, а случај није тако дефинисан ,у предмеру, од стране пројектанта, такви повећани трошкови се посебно обрачунавају, по стварном оствареном повећању, а према земљишним одредбама.</p> <p>Ако се приликом откопавања, покаже да су обична подупирања недовољна, и да се мора применити специјално подупирање (оплата од талпи), ово се констатује заједно са надзорним органом, и обрачунава се посебно према одговарајућим нормама.</p> <p>Израда стопе не сме почети док се не унесе у грађевински дневник пријем темељних јама, и подаци не унесу у грађевинску књигу, као база за обрачун ископа. По извршеном ископу темеља, у грађевински дневник треба унети: коту темеља, евентуалну коту подземне воде, врсту и стање материјала, начин разупирања и носивост земљишта испод делова зграде који јаче оптерећују подлогу (темљне стубове). Контролу носивости тла се врши према постојећим прописима. Уколико је носивост различита од предвиђене, извођач је дужан о томе одмах обавести надзорног органа.</p> <p>Насипање земљом испод стопа темеља и између темељних зидова, ради се у слојевима и у саставу, како је то предвиђено Геотехничким елаборатом.</p> <p>Пре насипања испод темеља и између тамељних зидова, са терена треба скинути хумус, како је већ предвиђено, и овде се неће плаћати.</p>							

**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА НА ИСКОПУ И ЗАШТИТИ ТЕМЕЉНЕ ЈАМЕ
ПРВА ФАЗА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ ПИЈАЦЕ ЗЕЛЕНИ ВЕНАЦ**

поз.	ОПИС РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена		укупне цене		свега цена
				рад	материјал	рад	материјал	
1.	<p>Земља за насипање мора бити чиста и здрава. Хумус се не сме употребити за овај посао.</p> <p>Насипање шљунка испод темеља и подова треба извести такође по Геотехничком елаборату. Шљунак треба да буде сув, без земљаних и органских примеса, са добрим сабијањем.</p> <p>Обрачун земљаних радова вршити према прописима просечних Норми у грађевинарству, уколико то у даљем опису за ове радове не буде другачије назначено. Ископ земље обрачунаће се према кубатури ископа, насип према кубатури извршеног насипа, одвоз према кубатури ископа, без додатка на растреситост. Ако се приликом ископа наиђе на неке непредвиђене препреке (стопе темеља, канализационе цеви и сл.) што изазива додатне радове, ти радови ће се снимити, констатовати у грађевинском дневнику и посебно платити, уз предходни договор са представником инвеститора. Такође се мора обавезно обавестити надзорни орган, ако се приликом ископа наиђе на неке вредносне ископине, како се не би уништиле, већ предале надлежном органу.</p> <p>Ископ у насутом терена пијачног платоа. У насипу се налази шут у случају да се наиђе на веће громаде бетона или другог чврстог шута исти разбити у мање комаде, како би се ископ извршио по графичкој документацији. Сав ископани материјал, утоварити у камион, одвести на градску депонију, истоварити и грубо испланирати. Обрачун по м³</p> <p>Ископ земље са травнатиом површином на шкарпи.</p>							
	=2,8*1,06/2*16,8	м ³	24.93					
	=2,75*7,65/2*37,0	м ³	389.19					
	=8,15*2,64/2*32,15	м ³	345.87					
	=3,7*1,08/2*17,8	м ³	35.56					
	=2,1*0,85/2*16,6	м ³	14.82					

**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА НА ИСКОПУ И ЗАШТИТИ ТЕМЕЉНЕ ЈАМЕ
ПРВА ФАЗА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ ПИЈАЦЕ ЗЕЛЕНИ ВЕНАЦ**

поз.	ОПИС РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена		укупне цене		свега цена
				рад	материјал	рад	материјал	
	<p>Просечна кота платоа 98,65, кота фундирања са тампон шљунком 94,07. Просечна висина ископа је 4,94м одузима се око 30цм дебљина бетонског платоа од $4,94-0,30=4,64$м.</p> <p>Ископ испод целог платоа. $= (34,58+4771,23+151+190,77+339,14+57,81+54,55+109,36+15,75)*4,64$</p>	м ³	26,560.24					
	<p>Испод шкарпе $=260,95*0,08+64,59*3,15+30,74*4,1$</p>	м ³	350.37					
	<p>Испод објеката $=196,64*0,9+15,75*0,53+90,12*1,35+104,8*2,3+3,3*(268,81+339,14)+1,8*(79,32+190,77)+0,9*(66,29+151,0)+34,58*1,43$</p>	м ³	3,285.43					
	<p>Ископ поред ларссен талпи $=155,0*6,49$</p>	м ³	1,005.95					
	УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:							
III	ЗАШТИТА ТЕМЕЉНЕ ЈАМЕ							
1.	<p>Побијање Ларссен талпи LX12 за осигурање темељне јаме при ископу. У цену су урачунати набавка, побијање и вађење талпи. Плаћа се по м² побијених талпи</p> <p>талпе по ободу темељне јаме: $8,50*7,80+9,00*18,60+9,70*55,80+8,70*14,40+8,0*7,20+7,50*10,80+7,0*7,20+6,50*9,00=1147,74$ м²</p> <p>талпе за придржавање косника: *зона ослањања А - укупно 28 косника и сваки се придржава са 2 реда талпи, у сваком реду по три талпе дужине 4,45м $1,80*4,45*2*28=448,56$ м²</p>							

**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА НА ИСКОПУ И ЗАШТИТИ ТЕМЕЉНЕ ЈАМЕ
ПРВА ФАЗА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ ПИЈАЦЕ ЗЕЛЕНИ ВЕНАЦ**

поз.	ОПИС РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена		укупне цене		свега цена
				рад	материјал	рад	материјал	
	*зона ослањања Б - укупно 10 косника и сваки се придржава са 1 редом талпи, у реду су три талпе дужине 4,45 м $1,80*4,45*10=80,10 \text{ м}^2$ Укупно: $1147,74+448,56+80,10=1676,40 \text{ м}^2$	м ²	1 677.00					
2.	Постављање разупирача НЕ 160В, дужине 4.0 м. У цену су урачунати набавка, израда и постављање разупирача. Плаћа се по кг Укупно 38 косника дужине 4,08 м и тежине 42,6 кг/м $4,08*42,6*38=6605 \text{ кг}$	кг	6 605.00					
3.	Постављање подужних греда за ослањање разупирача за талпе. У цену су урачунати набавка израда и постављање греда. Плаћа се по кг а) греде НЕ 240В дужина зоне А је 96,6 м , а тежина греде 83,2 кг/м $96,6*83,2 = 8037 \text{ кг}$	кг	8 037.00					
	б) греде НЕ 200В дужина зоне Б је 34,2 м, а тежина греде 61,3 кг/м $34,2*61,3 = 2097 \text{ кг}$	кг	2 097.00					

**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА НА ИСКОПУ И ЗАШТИТИ ТЕМЕЉНЕ ЈАМЕ
ПРВА ФАЗА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ ПИЈАЦЕ ЗЕЛЕНИ ВЕНАЦ**

поз.	ОПИС РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена		укупне цене		свега цена
				рад	материјал	рад	материјал	
4.	<p>Постављање челичних лимова за везе и укрућења. У цену су урачунати набавка, израда и постављање елемената. Плаћа се по кг</p> <p>*зона А - укупно 28 косника: ПОС 2 # 2x95x10x206 $2*9,5*1,0*20,6*0,08*28=31,3*28=876,40$ кг</p> <p>ПОС 3 2 # 206x10x180 $2*20,6*1,0*18,0*0,08*28=59,33*28=1661,18$ кг</p> <p>ПОС 5 2 # 130x15x160 $2*13*1,5*16,0*0,08*28=49,92*28=1397,76$ кг</p> <p>ПОС 6 2 # 240x15x380 $2*24*1,5*38*0,08*28=218,88*28=6128,64$ кг</p> <p>*зона Б - укупно 10 косника: ПОС 2 # 2x75.5x10x170 $2*7,55*1,0*17*0,08*10=20,54*10=205,4$ кг</p> <p>ПОС 3 2 # 168x10x180 $2*16,8*1,0*18,0*0,08*10=48,38*10=483,8$ кг</p> <p>ПОС 5 2 # 130x15x160 $2*13,0*1,5*16,0*0,08*10=49,92*10=499,20$ кг</p> <p>ПОС 6 2 # 240x15x380 $2*24,0*1,5*38,0*0,08*10=218,88*10=2188,80$ кг</p> <p>Укупно везни лимови и укрућења: $876,40+1661,18+1397,76+6128,64+205,40+483,80+499,20+2188,80= 13441$ кг</p>							
		кг	13 441.00					

**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА НА ИСКОПУ И ЗАШТИТИ ТЕМЕЉНЕ ЈАМЕ
ПРВА ФАЗА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ ПИЈАЦЕ ЗЕЛЕНИ ВЕНАЦ**

поз.	ОПИС РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена		укупне цене		свега цена
				рад	материјал	рад	материјал	
5.	Прикључна средства за везу челичних елемената. Количина ових средстава је 3% од укупне тежине свих челичних елемената. Плаћа се по кг $(8037+6605+2097+13441)*0,03=905$ кг	кг	905.00					
6.	израда дрвених клинова од тврдог дрвета (оукови или храстовог). У цену су урачунати набавка, сечење и постављење клинова. *зона А $(5*0,38*0,24*0,45+5*(0,24+0,22)*0,5*0,035*0,45+0,1*0,7*0,45+4*0,45*0,1*0,45+2*0,2*0,93*0,2)*28=11,50$ м ³ *зона Б $(0,38*0,24*0,45+0,1*0,7*0,45+(0,24+0,22)*0,5*0,035*0,45)*10=0,80$ м ³ Укупно дрвених клинова: $11,50+0,80=12,30$ м ³	м ³	12.30					
7.	Израда бунара унутар јаме за црпљење подземне воде у току ископа позиција обухвата ископ, обезбеђење зидова од обрушавања и муљне пумпе. Плаћа се пашално по ком	ком	3.00					

III

УКУПНО ЗАШТИТА ТЕМЕЉНЕ ЈАМЕ:

**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА НА ИСКОПУ И ЗАШТИТИ ТЕМЕЉНЕ ЈАМЕ
ПРВА ФАЗА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ ПИЈАЦЕ ЗЕЛЕНИ ВЕНАЦ**

поз.	ОПИС РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена		укупне цене		свега цена
				рад	материјал	рад	материјал	

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

- I РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА
- II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
- III ЗАШТИТА ТЕМЕЉНЕ ЈАМЕ

УКУПНО:

**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА НА ИСКОПУ И ЗАШТИТИ ТЕМЕЉНЕ ЈАМЕ
ПРВА ФАЗА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ ПИЈАЦЕ ЗЕЛЕНИ ВЕНАЦ**

поз.	ОПИС РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена		укупне цене		свега цена
				рад	материјал	рад	материјал	